

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45450000-6	Termomodernizacja budynku			
1.1		TERMOMODERNIZACJA BALKONÓW OŚRODKA			
1	KNR 2-02 d.1. 1604-01 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 48*11.6	m ² m ²	 556.800	
				RAZEM	556.800
2	KNR 4-01 d.1. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ODBICIE STARYCH TYNKÓW NA SUFITACH BALKONÓW 1.25*48	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-podokienniki 1.45*15*4	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000
4	NNRNKB 7 d.1. 1134-02 1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 601	m ² m ²	 601.000	
				RAZEM	601.000
5	KNR K-08 d.1. 0102-01 1	Przyklejenie płyt styrodurowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - PRZYKLEJENIE PŁYT STYRODUROWYCH NA CZOŁA BALKONÓW 48*0.15*4	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
6	KNR 0-23 d.1. 0931-03 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm - WYPRAWA ELEWACYJNA NA ŚCIANACH CZOŁOWYCH BALKONÓW 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
7	KNNR 2 d.1. 1902-02 1	Docieplenie ścian bocznych loggii płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - ŚCIANY BOCZNYCH SEGMENTÓW 1.25*2.9*8	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNNR 2 d.1. 1902-04 1	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.10cm metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie - ŚCIANY BALKONÓW 5.54*15*4	m ² m ²	 332.400	
				RAZEM	332.400
9	KNNR 2 d.1. 1902-02 1	Docieplenie ścian bocznych loggii płytami styropianowymi 3,0cm metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - BALKONY 1.25*3.2*15*4	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
10	KNNR 2 d.1. 1902-03 1	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie 8.11*0.2*4*15	m ² m ²	 97.320	
				RAZEM	97.320
11	KNNR 2 d.1. 1902-11 1	Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych 8.11*15*4	m m	 486.600	
				RAZEM	486.600
1.2		OBRÓBKI BLACHARSKIE I POSADZKI BALKONÓW			
12	KNR-W 2-02 d.1. 1218-04 2	Podokienniki stalowe z blachy powlekanej 1.45*15*4	m m	 87.000	
				RAZEM	87.000
13	NNRNKB 6 d.1. 0541-02 2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - OBRÓBKA BLACHARSKA BALKONÓW 72	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
14	KNR 2-02 d.1. 1116-01 2	Posadzki powłokowe na bazie żywicy poliuretanowej z płatkami dekoracyjnymi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	z posypką antypoślizgową np. piaskiem kwarcowym	281.76	m ²	281.760	
				RAZEM	281.760