

PRZEDMIAR ROBÓT			
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA GABINET KRIOSAUNY W S.U. PŁON W POLAŃCZYKU			
Lp.	Opis robót	j.m.	ilość
1.	Instalacja elektryczna: -doprowadzenie instalacji elektrycznej 3x2,5 , 450/750 wraz z niezbędnym zabezpieczeniem do pomieszczeń gabinetu kriosauuny, C16	mb	15
	-rozprowadzenie przewodów elektrycznych instalacji oświetleniowej,	mb	50
	-montaż gniazd elektrycznych z uziemieniem	szt.	5
	-montaż lamp oświetleniowych, typ świetlówki	szt.	4
2.	Instalacja wentylacji mechanicznej: -wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej z rur średnicy 100mm,	Mb	28
	-montaż wentylatorów,TB-250 V230 C16	szt.	2
	-montaż kratki wentylacyjnych 015x015	szt.	8
3.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu: -wykonanie orurowania,	mb	10
	-montaż agregatu wraz z konstrukcją wsporczą,Elta KFRA12 , C16	szt.	1
	Wykonanie połączeń kielichowych. Napełnienie układy czynnikiem chłodniczym wraz ze sprawdzeniem szczelności.	kpl.	1

4.	Roboty budowlane: - wyburzenie ścianki działowej, - usunięcie gruzu, -skucie posadzki, -wykonanie wylewki, -wyrównanie ścian, -wykonanie ścian i sufitów z płyt g-k, -zabudowa przewodów klimatyzacyjnych płytami g-k, -szpachlowanie ścian i sufitów, -malowanie ścian i sufitów, -wykonanie posadzki z płytek, -ułożenie płytek na ścianie przy umywalce, -wykonanie cokolika	m2 m3 m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 mb	13,68 3,68 25,65 25,65 49,30 49,30 21 49,36 49,36 26,22 1,8 21
5.	Instalacja wod.-kan: -ułożenie rur PE,o średnicy ½ -montaż umywalki szerokości 055 wraz z baterią stojącą na szafce meblowej. -ułożenie rur kanalizacyjnych PCV,50m -wykonanie instalacji co, -montaż grzejnika typu purmo 120x080	mb kpl. mb mb szt.	20 1 21 20 1
	Razem:		